

赤峰学院原植保站内建筑物调整为物资仓库项目
工程量清单

项目名称：赤峰学院原植保站内建筑物调整为物资仓库项目。 项目编号：ZCC2025CG027。

名称	分类	序号	内容	规格	单位	数量	单价	总价
赤峰学院原植保站内建筑物调整为物资仓库项目	1. 窗户维修	1.1	1.11、系统门窗（含玻璃）	2400*2000mm	套	5	4500.00	15550.00
			1.12、系统门窗（含玻璃）	1400*1200mm	套	1	500.00	
			1.13、系统门窗（含玻璃）	2700*2000mm	套	4	5200.00	
		1.2	双层密封玻璃	长宽：1350*500mm 厚度4mm	片	46	500.00	
		1.3	1.31、防盗窗	2700*2300mm 立柱间距12cm 立柱直径19mm	套	9	3100.00	
			1.32、防盗窗	1700*1500mm 立柱间距12cm 立柱直径19mm	套	8	1000.00	
			1.33、防盗窗	3000*2300mm 立柱间距12cm 立柱直径19mm	套	2	750.00	
	2. 电路维修，改造	2.1	三芯线	4平方、5000W	米	350	2975.00	11275.00
		2.2	二芯线	4平方、5000W	米	440	3560.00	
		2.3	线管	20塑料管	米	790	4740.00	
	3. 建筑外墙翻新	3.1	腻子垫层	外墙腻子两层	m²	950	4750.00	21850.00
		3.2	外墙喷漆	外墙真石漆	m²	950	17100.00	
	4. 垃圾清运	4.1	杂草清理	运距20KM	m²	4200	10000.00	24000.00
		4.2	建筑、办公垃圾清运	运距20KM	车次	35	14000.00	
	5. 厂区地面平整	5.1	坑洞填埋	长15*宽6*深度0.8M	个	2	1500.00	6300.00
			坑洞填埋	长9*宽7*深度1M	个	2	1200.00	
			坑洞填埋	长11*宽6*深度0.8M	个	6	3600.00	
		5.2	地面压实、找平	4000平方米	m²	4000	13500	13500