

附件三、

## 维修崇仁楼等防水层工程 询价报价表

项目编号：CFDXHQC2026GC001

投标项目名称	投标总报价（元）	完成项目 时间	付款方式	备注
维修崇仁楼等 防水层	126518.37	15 天	响应	
投标总金额	人民币大写：壹拾贰万陆仟伍佰壹拾捌元叁角柒分			



法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

供应商名称：赤峰广胜建筑维修有限责任公司

说明：

1. 投标总报价以人民币填写，单位为元，并用分节号分隔。
2. “完成项目时间”指谈判文件中所规定的完工时间。
3. “付款方式”由供应商填写“响应”或“不响应”。
4. 供应商需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。
5. 附已标价工程量清单。

工程名称： 维修崇仁楼等防水层工程

标段名称： 维修崇仁楼等防水层工程

## 投标总价

投标总价（小写）： 126518.37

（大写）： 壹拾贰万陆仟伍佰壹拾捌元叁角柒分

投 标 人：  赤峰广胜建筑维修有限责任公司 （盖章）

法定代表人或其授权人  
：  （签字或盖章）

编 制 人： （签字及盖章）

编 制 时 间：

维修崇仁楼等防水层工程 工程

投标总价

投标人：

赤峰广胜建筑维修有限责任公司'（  
盖章）'

年 月 日


# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修崇仁楼等防水层工程

标段：维修崇仁楼等防水层工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		崇学楼顶女儿墙平台防水					44180.40
1	01B001	拆除旧屋面防水层	1. 拆除旧屋面防水层	m <sup>2</sup>	306	8.70	2662.20
2	010904003001	抹防水砂浆	1. 抹防水砂浆2遍2cm厚	m <sup>2</sup>	236	26.58	6272.88
3	010506023001	钢丝网	铺钢网2遍	m <sup>2</sup>	236	12.63	2980.68
4	01B002	刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	1. 刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	m <sup>2</sup>	612	16.31	9981.72
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25° 柔性防水卷材	m <sup>2</sup>	612	36.41	22282.92
		崇仁楼45度角尖顶楼顶防水					62810.10
6	01B004	拆除旧屋面防水层	1. 拆除旧屋面防水层	m <sup>2</sup>	910	8.70	7917.00
7	01B005	刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	1. 刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	m <sup>2</sup>	910	16.31	14842.10
8	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25° 柔性防水卷材 2. 刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	m <sup>2</sup>	1100	36.41	40051.00
		原师生服务部平房顶防水					3895.87
9	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25° 柔性防水卷材	m <sup>2</sup>	107	36.41	3895.87
		嘉禾园餐厅楼顶防水					2111.78
10	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25° 柔性防水卷材	m <sup>2</sup>	58	36.41	2111.78
		垃圾清运					901.37
11	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运20km	m <sup>3</sup>	29.18	30.89	901.37
		25吨吊车上料					1093.51
12	01B007	25吨吊车上料	1. 25吨吊车上料	台班	1	1093.51	1093.51
本页小计							114993.03



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修崇仁楼等防水层工程

标段：维修崇仁楼等防水层工程

第 2 页 共 2 页

合 计	114993.03
-----	-----------




# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：维修崇仁楼等防水层工程

标段：维修崇仁楼等防水层工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	01B001	崇学楼顶女儿墙平台防水	拆除旧屋面防水层	m <sup>2</sup>	7.130	0.00	0	0.86	0.71	8.70
2	010904003001	抹防水砂浆	1. 抹防水砂浆2遍2cm厚	m <sup>2</sup>	15.30	7.91	0	1.84	1.53	26.58
3	010506023001	钢丝网	铺钢网2遍	m <sup>2</sup>	6.340	4.89	0	0.76	0.63	12.63
4	01B002	刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	1. 刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	m <sup>2</sup>	00	16.31	0	0	0.00	16.31
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25°柔性防水卷材	m <sup>2</sup>	4.750	30.62	0	0.57	0.47	36.41
6	01B004	崇仁楼45度角尖顶楼顶防水	1. 拆除旧屋面防水层	m <sup>2</sup>	7.130	0.00	0	0.86	0.71	8.70
7	01B005	刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	1. 刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	m <sup>2</sup>	00	16.31	0	0	0.00	16.31
8	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25°柔性防水卷材 2. 刷1遍2mm厚01W环氧树脂钢化固定胶	m <sup>2</sup>	4.750	30.62	0	0.57	0.47	36.41
		原师生服务部平房顶防水								
9	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS4mm厚、E型、-25°柔性防水卷材	m <sup>2</sup>	4.750	30.62	0	0.57	0.47	36.41







# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：维修崇仁楼等防水层工程

标段：维修崇仁楼等防水层工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			1078.87	255.66	766.98	0	30.69	25.56	
1.1	011601007	安全文明施工费			719.25	170.44	511.32	0	20.46	17.04	
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费	22724.97	2	479.5	113.63	340.88	0	13.64	11.36	
1.3	011601006001	临时设施费	22724.97	1	239.75	56.81	170.44	0	6.82	5.68	
1.4	011601010001	雨季施工增加费	22724.97	0.5	119.87	28.41	85.22	0	3.41	2.84	
1.5	011601013001	二次搬运费	22724.97	1	239.75	56.81	170.44	0	6.82	5.68	
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费	22724.97	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	011601011001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.9	011601010002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			0	0	0	0	0	0	
合 计:					1078.87	255.66	766.98		30.69	25.56	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。



